


ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY
Poz.Pł-1.01 - Pł-1.12

12 sztuk, pł.gr. 20cm
SKALA 1:50



ZESTAWIENIE STALI (DLA JEDNEJ PŁYTY):

Poz.	Typ siatki	Ilość			Wymiary (m)	Średnica prętów	Wymiar oczka (cm)	Ciężar siatki (kg)	Ciężar łączny (kg)
		W elemencie	Elementów	Ogółem					
1	Q 188	2	1	2	5,00x1,34	6,0 6,0	15 15	20,16	40,32
2	Q 188	10	1	10	5,00x2,15	6,0 6,0	15 15	32,35	323,46
3	Q 188	1	1	1	2,10x1,34	6,0 6,0	15 15	8,47	8,47
4	Q 188	5	1	5	2,10x2,15	6,0 6,0	15 15	13,59	67,93

BETON C20/25 (B25)
STAL A-IIIN BST500S- #
OTULINA 4CM

BUDOWA BUDOWLI SPORTOWYCH NIEZBĘDNYCH DLA FUNKCJONOWANIA
TERENÓW SPORTOWYCH JAK BOISKA, CIĄGI PIESE, ROWEROWE, DOJŚCIA,
DOJAZDY, MIEJSCA POSTOJOWE, ŚMIETNIKI, BRAMY PRZY UL. BULWAROWEJ W
KRAKOWIE DZ. EW. NR 40

BUDOWA BUDOWLI SPORTOWYCH NIEZBEDNYCH DLA FUNKCJONOWANIA TERENÓW SPORTOWYCH JAK BOISKA, CIĄGI PIESEŻE, ROWEROWE, DOŚCJA, DOŁAZDY, MIEJSCA POSTOJOWE, ŚMIETNIKI, BRAMY PRZY UL. BULWAROWEJ W KRAKOWIE DZ. EW. NR 40				
BRANŻA		KONSTRUKCJA		
PRZEDMIOT RYSUNKU	ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY Poz.Pł-1.01 - Poz.Pł-1.12			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	
PROJEKTANT	mgr inż. Michał Drab	MAP/0350/POOK/13		
SKALA	DATA	NR RYS.	NR STR.	
1:100	SIERPIEŃ 2020	K-03		